

Kosztorys Nakładczy

DPS BISKUPICE - Remont Pawilonu "A"

Data: 2018-11-11

Kosztorys opracowali:  
inż. J. Malinowski, .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Kosztorys nakładczy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczone wart. jedn.	Wartość
<b>1 ROZBIÓRKI</b>					
1.1 KNR 401/903/1 Demontaż skrzydeł drzwiowych	~63		szt		
1.2 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2·m2	~63		szt		
1.3 KNR 401/354/1 Wykucie z muru, nadproży drzwiowych nad drzwiami "80"	~86,40		m		
1.4 KNR 401/329/3 Wykucie w ścianach z cegieł otworów drzwiowych, grubość ponad 1/2 cegły - poszerzenie otworów oraz otwór na nowe drzwi	~5,67		m3		
1.5 KNR 401/422/3 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami	12		szt		
1.6 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm - połączone dwiema śrubami M16	~13,20		m		
1.7 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Leduchowskiego" na stopkach belek	13,20		m		
1.8 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciagnionej	3,60		m2		
1.9 KNR 401/708/6 Wykonanie tynków zwykłych kategorii III na ościeżach szerokości do 40·cm	~20,40		m		
1.10 KNR 401/422/7 Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami	12		szt		
1.11 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - pom. 108 oraz korytarze i łazienki oraz palarnia 219	~334,80		m2		
1.12 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm - podłóża w łazienkach	~144,60		m2		
1.13 KNR 401/619/8 Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych - podłóża w łazienkach	144,60		m2		
1.14 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokoły - korytarz + pom. 108 na parterze oraz korytarze na piętrach	~22,21		m2		
1.15 KNRW 401/816/5 Analogia - Zeszlifowanie pozostałości kleju - pod wykładzinę podłogową Tarkett - korytarz + pom. 108 + pom. 103 na parterze oraz korytarze na piętrach = Rx0,5	~223,70		m2		
1.16 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (w pom. 103) na parterze	45,00		m2		
1.17 KNR 401/427/5 Analogia - Rozebranie ścianek systemowych w łazienkach	~47,60		m2		
1.18 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, grubość 1/2 cegły - łazienki + obudowy wanien	~38,50		m2		
1.19 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazienkach	~371,69		m2		
1.20 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - fartuszki w pokojach oraz dyżurka pom. 108 + palarnia pom. 219	~68,57		m2		
1.21 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne - łazienki + fartuszki	~383,55		m2		
1.22 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu i budynku	~55,04		m3		
1.23 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km wraz z utylizacją na wysypisku	~55,04		m3		
1.24 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - do 15 km	~55,04	14,0	m3		
<b>2 BUDOWA</b>					
2.1 KNR 401/303/2 (1) Zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły - otwór drzwiowy w pom. 320	~2,30		m2		
KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm	~25,64		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
2.2 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton - zamurowany otwór w pom. 320	~55,88		m2		
2.3 KNR 401/716/2 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie - po skutych płytkach	~462,47		m2		
2.4 kal. ind. Dostarczenie kratki wentylacyjnych	~12		szt		
2.5 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm - korytarze + pom. 108 + pom. 103 + łazienki na parterze oraz korytarze + łazienki na piętrach	~368,30		m2		
2.6 ORGB 202/1130/3 (2) Dodatek za zmianę grubości o 1mm - do 1 cm - korytarze + pom. 108 + pom. 103 na parterze oraz korytarze na piętrach	~223,70	5,00	m2		
2.7 KNR 202/602/3 Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe płynna, 1-warstwa z wywinieciem na ściany do wys. 205cm w łazienkach oraz fartuszki w pokojach	~528,15		m2		
2.8 KNR 202/602/4 Analogia - dodatek za każdą następną warstwę	528,15		m2		
2.9 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych płytki 30x30cm antypoślizgowe w łazienkach, palarni 219, w progach drzwiowych	~157,33		m2		
2.10 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych - typu Tarkett z wywinieciem na ściany h=10 cm - korytarze + pom. 108 + pom. 103 na parterze oraz korytarze na piętrach	~239,65		m2		
2.11 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	239,65		m2		
2.12 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - pod płytki	~505,25		m2		
2.13 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej - łazienki	~444,62		m2		
2.14 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej - fartuszki + palarnia + dyżurka (bez ściany z drzwiami)	~65,86		m2		
2.15 KNRW 202/840/8 Listwy narożnikowe	~367,96		m		
2.16 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	2 829,98		m2		
2.17 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża - ściany i stropy pod gładzie	~2 829,98		m2		
2.18 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	~1 973,18		m2		
2.19 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	856,80		m2		
2.20 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - istniejące lamperie - podkładem szczepnym np. Primerplast - w części pokoi	~395,43		m2		
2.21 KNR 202/1503/6 (1) Malowanie zwykłe farbą olejną matową, podłoża gipsowe, bez szpachlowania, 2-krotnie - ściany korytarze	~399,01		m2		
2.22 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie - ściany - farba zmywalna w pokojach	~1 574,17		m2		
2.23 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie - sufity	~856,80		m2		
2.24 KNR 19/1023/12 (1) Osadzenie z obróbką obsadzenia, drzwi wewnętrzne typu Enduro z panelem górnym i dolnym wentylacyjnym, z ościeżnicą kątową dużą, z wkładką patentową - D1' oraz D2'	~44,00		m2		
2.25 KNR 19/1023/12 (1) Osadzenie z obróbką obsadzenia, drzwi wewnętrzne typu Enduro z panelem górnym i dolnym, z ościeżnicą kątową dużą, z wkładką patentową - D2 oraz D3	~66,80		m2		
2.26 KNR 19/1023/12 (1) Osadzenie z obróbką obsadzenia, drzwi wewnętrzne EI30 typu Enduro z panelem górnym i dolnym, ościeżnicą kątową dużą, z wkładką patentową i samozamykaczem - D2"	~1,80		m2		
2.27 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, z szybami bezpiecznymi - D4, D6, D7	~9,86		m2		
2.28 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, dwuskrzydłowe, z szybami bezpiecznymi - D5	~3,10		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
2.29 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe, zewnętrzne, z szybami bezpiecznymi - Dz	~2,13		m2		
2.30 kal.ind. Dostawa i montaż ścianek HPL w łazienkach	~20,40		m2		
3 Wyposażenie					
3.1 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach - analogia - poręcze np. firmy C/S MCE 40/45 z Acrovyn Bactericide na kl. schod. wewnętrznej i łazienkach	~41,80		m		
3.2 KNR 202/1208/2 Balustrady schodowe - analogia - balustrady wys. 160 cm z pochwytami oraz wypełnieniem z szyby bezpiecznej klejonej	11,95		m		
3.3 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach - analogia - odbojnice TP200 na kl. schod. wewnętrznej i korytarzach	124,40		m		
3.4 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach - analogia - odbojoporecze np. HRB4C firmy CS - na korytarzach	115,00		m		
3.5 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - np. SO50 firmy C/S - dług. 150cm - 86szt oraz dług. 120cm - 12 szt	~143,40		mb		
3.6 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - np. 75A firmy C/S (ze stali nierdzewnej) dług. 120 cm - kl. schod. przy wejściach do windy	~12,00		mb		
3.7 kal.ind. Montaż poręczy ściennych - dla osób niepełnosprawnych w łazienkach - pochwyt metalowe malowane proszkowo - ilości zgodnie z wykazem pochwytów w opisie do projektu - 68 szt	1		kpl		
3.8 kal.ind. Montaż poręczy prysznicowych z zestawem natryskowym - ilości zgodnie z wykazem w opisie do projektu - 11 szt	1		kpl		
3.9 kal. ind. Montaż siedzisk prysznicowych uchylnych z regulacją wysokości nóg	11		szt		
4 Wyposażenie niekwalifikowane					
4.1 kal.ind. Zakup siedzisk wannowych zanurzonych z oparciem	3		szt		
4.2 kal.ind. Montaż wieszaków i zasłon prysznicowych	11		kpl		
4.3 kal.ind. Dostawa i montaż podnośnika osób niepełnosprawnych i przenoszenia do wanny	1		kpl		
4.4 kal. ind. Zakup i montaż - tabliczki informacyjne na ścianie przy pokojach na korytarzach	47		szt		
4.5 kal.ind. Zakup i montaż dozowników na mydło - stalowe z blachy nierdzewnej	14		szt		
4.6 kal.ind. Zakup i montaż dozowników na papier toaletowy - stalowe z blachy nierdzewnej	16		szt		
4.7 KNR 202/829/11 Analogia - Wklejenie luster 60x60 cm nad umywalkami	~5,04		m2		
5 Klatki schodowe					
5.1 KNR 202/1207/4 Balustrady schodowe - analogia - demontaż balustrad wys. 165 cm = Rx0,6	11,95		m		
5.2 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach - analogia - demontaż poręczy fi 45 mm = Rx0,6	33,20		m		
5.3 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi - ściany i stropy pod gładzie i płytki	~172,83		m2		
5.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa - ponad płytkami - klatka schodowa wewnętrzna	~67,75		m2		
5.5 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa - klatka schodowa wewnętrzna	66,33		m2		
5.6 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany i stropy	~134,08		m2		
5.7 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej - płytki jak na parterze - kl. schod. wewnętrzna	~38,75		m2		
5.8 KNR 401/1214/2 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych - czyszczenie poręczy fi 45 mm na klatce schodowej dobudowanej	~12,56		m2		
5.9 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne - poręcze na kl. schod. dobudowanej	96,60		m		
5.10 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi - pod gładzie	~329,87		m2		
5.11 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	250,11		m2		
5.12 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	79,76		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczone wart. jedn.	Wartość
5.13 KNR 202/1503/6 (1) Malowanie zwykłe farbą olejną matową, podłoża gipsowe, bez szpachlowania, 2-krotnie - klatka schodowa dobudowana	~250,11		m2		
5.14 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity kl. schod. dobudowanej	~79,76		m2		