

PRZEDMIARY ROBÓT + ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45442100-8 Roboty malarskieNAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynek A
ADRES INWESTYCJI : Biskupice 72 gm. Sieradz
INWESTOR : DPS Biskupice
ADRES INWESTORA : Biskupice 72 98-210 Sieradz
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANASPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Ireneusz Jaszczyk
DATA OPRACOWANIA : 29.05.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
29.05.2013INWESTOR :
DOM POMOCY SPOLECZNEJ
w BISKUPICACH
98-210 Sieradz 2, woj. łódzkie
tel. 043-827-46-05
NIP 827-15-00-211 REG 000313515
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i remontowe budowlane			
1.1	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
1.2	KNR-WV 4-01 0701-01	Odbicie tynków na kominach i ogniomurach z zaprawy wapiennej powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
1.3	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
1.4	KNR 4-01 0704-01	Powiewanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
1.5	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
1.6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 analogia	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1.5)			
1.7	KNR 2-02 0508-04 z.sz. 2.11.	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej - bud.o wysokości 18 m	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
1.8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:1.7)			
1.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach kominów	szt.		
		94	szt.	94.000	
				RAZEM	94.000
2		Roboty malarskie			
2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2.2	KNR K-05 0207-01 analogia	Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego z płótkiem	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1040		0.1040			
2.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0200		0.0200			
3.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0960		0.0960			
4.	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	2.0000		2.0000			
5.	gips szpachlowy	kg	15.0000		15.0000			
6.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	4.0000		4.0000			
7.	kłamra do łączenia płytka	szt.	33.5000		33.5000			
8.	kosz 150/100	szt.	10.0000		10.0000			
9.	kratki wentylacyjne odlew z aluminium	szt.	94.0000		94.0000			
10.	łuki -kątowniki narożne 150mm	szt.	10.0000		10.0000			
11.	piasek do zapraw	m ³	0.5320		0.5320			
12.	płatki przeciwnieźny	m	52.5000		52.5000			
13.	rynny dachowe ocynkowane 0,55 półokrągłe 15 cm	m	147.0000		147.0000			
14.	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m ²	22.0000		22.0000			
15.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	2.9400		2.9400			
16.	uchwyt do płytka przeciwnieźnego	szt.	60.0000		60.0000			
17.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt.	280.0000		280.0000			
18.	woda z rurociągu	m ³	0.1540		0.1540			
19.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: